

PRZEKRÓJ K1–K1

POZ-1 ŚCIANA ŻELBETOWA GR 25 cm Z BETONU KOMPOZYTOWEGO.
OTULINA 4 CM. 2*SIATKA Z PRĘTÓW FI 8 O OCZKACH 20*20 CM.

POZ-2 PŁYTA BETONOWA H=20cm BETON B-20, ZBROJENIE PODWÓJNE SIATKĄ Z PRĘTÓW FI 5
15*15 cm PUNKTOWO ZGRZEWANYCH GÓRĄ I DOŁEM OTULINA 3 cm
POD PŁYTĄ PIASEK ZAGĘSZCZONY DO Id=0,7 (20 cm)

POZ-3 PŁYTA BETONOWA H=15cm BETON B-20
POD PŁYTĄ PIASEK ZAGĘSZCZONY DO Id=0,7 (15 cm),

POZ-4 KONSTRUKCJA STROPU BLACHA FLORSTOP 159Z 0,88
BETON KOMPOZYTOWY B25 SIATKA Z PRĘTÓW FI 5 O OCZKACH 15*15 cm OTULINA 25 mm

POZ-5 SŁUP ŻELBETOWY BETON B20, STAL ZBROJENIOWA kl. A-I, ZBROJONY PRĘTAMI FI 12

POZ-6 SŁUP ŻELBETOWY BETON B20, STAL ZBROJENIOWA kl. A-I, ZBROJONY PRĘTAMI FI 12

POZ-7 ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ kl. 15 MPa na zaprawie cementowo wapiennej kl. M6.
ZAKOŃCZONA WIEŃCEM 25*25 CM Z BETONU B20 ZBROJONYM: 4*fi12 ORAZ STRZEMIONA FI 6 CO 33 cm.

POZ-8 NADPROŻE N-1 i N-2 36.5*40 cm BETON B20, STAL ZBROJENIOWA kl. A-I, ZBROJONY PRĘTAMI FI 12

BLACHA TRAPEZOWA TWORZY Z DŹWIGARAMI SZTYWNĄ TARCZĘ. MOCOWANIE BLACHY WG OPISU KONSTRUKCJI
NAD OTWORAMI W ŚCIANACH NADPROŻA 36.5*40 cm POZ-8
BETON KOMPOZYTOWY Z DODATKAMI ŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH FIBERMISH ILOŚCI
0,9 kg/1m3 MIESZANKI BETONOWEJ, STOSOWANIE ZGODNIE Z ODPOWIEDNIĄ INSTRUKCJĄ ITB
NA STYKACH DREWNA Z INNYMI MATERIAŁAMI STOSOWAĆ PRZEKŁADKI Z FOLII BUDOWLANEJ

WARSTWY I POZIOMY WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

DŹWIGARY Z DREWNA KLEJONEGO D-1 WYKONAĆ Z ODWROTNĄ STRZAŁKĄ UGIĘCIA 5 CM

URZĄD MIEJSKI
NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
UL. SŁOWACKIEGO 11

Nazwa projektu:
PROJEKT REMIZY STRAŻACKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

Działka nr ewidencyjny: 650/31

treść rysunku
PRZEKRÓJ K1-K-1

Nr projektu	Nr rysunku
116/2008	PW KW 17

data: SIERPIEŃ 2009 R. skala: 1 : 50

projektant konstrukcji
mgr Inż. Mikołaj Dellneszew
upr. bud. 77/65

podpis

STRZELECKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
65 - 794 Zielona Góra
ul. Lesna 16, tel.: 68 / 329 04 59 fax 68 / 329 04 61
mikolaw.strzelecki@wp.pl

Prawa autorskie zastrzeżone na podstawie
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Arkusz nr