



**Urząd Miejski**  
w Nowogrodzie Bobrzańskim  
ul. J. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański

e-mail: now.bobrz.um@post.pl  
web: www.nowogradbobrz.pl

Dni i godziny urzędowania:  
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00



Nr telefonów i faksów



Centrala 68 32 909 62  
Centrala 68 32 909 63  
Centrala 68 32 909 64  
Fax 68 32 766 63  
Budownictwo 68 32 766 10  
Skarbnik Gminy 68 32 766 20  
Zamówienia publiczne 68 32 160 83

Nowogród Bobrzański, dn. 13 października 2015 r.

Znak sprawy: DGM.271.56.2015

## Zaproszenie do złożenia oferty

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zaprasza do złożenia oferty na:

**Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa parkingu przy ul. Konopnickiej z przebudową zjazdu na ul. Żarską wraz z przebudową ciągów pieszych w Nowogrodzie Bobrzańskim” zgodnie z poniższym przedmiarem robót**

Część 1				
Przebudowa ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Małej do ul. Pocztowej w m. Nowogród Bobrzański				
BRANŻA DROGOWA				
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH				
L.p.	KOD Ogólnej Spe- cyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	Ilość
<b>x</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach ziemnych w terenie równinnym (zakres opracowania)	ha	0,14
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o gr. śr. 20 cm z wywiezieniem na odkład $(41+101+5+7+9+52)*0,2$	m3	43,00
3	D-01.03.02	Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 10 cm $2,5+6,5+34,0+11*0,5+18*0,5$	m2	57,50
4	D-01.03.02	Rozbiórka podbudowy z kruszywa lub kostki kamiennej o gr. 20 cm	m2	57,50
5	D-01.03.02	Rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych 35x35 cm $78+275+42+6$	m2	401,00
6	D-01.03.02	Przełożenie wysokościowe nawierzchni z płyt chodnikowych 35x35 cm $14*2+66$	m2	94,00

7	D-01.03.02	Rozbiórka obrzeży betonowych 20+20+7+8+9+5+15+18	m	102,00
8	D-01.03.02	Rozbiórka krawężników betonowych 41+11+22+71+8	m	153,00
9	D-01.03.02	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	6,00
10	D-01.03.02	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	5,00
11	D-01.03.25	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót	szt.	7,00
<b>x</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
12	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 35 cm (27+8)*0,35	m3	12,25
13	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm 100*0,2	m3	20,00
14	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm (363+34)*0,1	m3	39,70
15	D-04.01.01	Koryto pod krawężniki wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm (77+128)*0,5*0,1	m3	10,25
16	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, 384+144+16	m2	544,00
17	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm, (384+144+16)*0,1	m3	54,40
18	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	16,00
19	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm 8+109+27	m2	144,00
<b>x</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
20	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm, kolor szary, na podsypce technologicznej, spoiny wypełnione piaskiem 16+56+22+248+42	m2	384,00
21	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary, na podsypce technologicznej, spoiny wypełnione piaskiem 8+109+27	m2	144,00

22	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych 60x40x10 cm, kolor szary, na podsypce technologicznej, wypełnienie wolnych przestrzeni piaskiem	m2	16,00
<b>x</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
23	D-06.01.01	Humusowanie w-wą o średniej grubości 20cm, humus z dowozu 240*0,2	m3	48,00
<b>x</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
24	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych śr. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	7,00
25	D-07.02.11	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych A, folia I generacji	szt.	1,00
26	D-07.02.11	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu B, folia I generacji	szt.	4,00
27	D-07.02.20	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek T, folia I generacji	szt.	2,00
28	D-07.02.21	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych D, folia I generacji	szt.	5,00
29	D-07.02.25	Ustawienie słupka przeszkodowego U-12c	szt.	1,00
<b>x</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>		
30	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	77,00
31	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych stojących o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	128,00
32	D-08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20 cm	m	178,00
33	D-08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm	m	40,00
34	D-08.01.10	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik 15x22, 15x30 cm (77+128)*0,0638	m3	13,08
35	D-08.01.10	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod obrzeże 6x20 cm (178+18)*0,0155	m3	3,04
36	D-08.01.10	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod obrzeże 8x30 cm (ząbkowo) 25*0,0610	m3	1,53
37	D-08.01.10	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod obrzeże 8x30 cm dla niepełnosprawnych 15*0,0478	m3	0,72
<b>x</b>	<b>D-10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>		

38	D-10.01.05	Regulacja pionowa kraterów ściekowych, studzienek rewizyjnych, wraz z oczyszczeniem (udrożnieniem)	szt.	3,00
39	D-01.01.01	Opracowanie mapy powykonawczej	kpl.	1,00
Część 2				
<b>Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 27 ul. Żarska do działki nr ewid. 1578 w m. Nowogród Bobrzański</b>				
<b>BRANŻA DROGOWA</b>				
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH				
L.p.	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	Ilość
<b>x</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach ziemnych w terenie równinnym (zakres opracowania)	ha	0,01
2	D-01.03.02	Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 10 cm 19*0,5+2*2*1,5	m <sup>2</sup>	15,50
3	D-01.03.02	Rozbiórka podbudowy z kruszywa lub kostki kamiennej o gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	15,50
4	D-01.03.02	Rozbiórka nawierzchni chodnika z elementów betonowych 3*1,5+2*1,5+2,5*2	m <sup>2</sup>	12,50
5	D-01.03.02	Rozbiórka obrzeży betonowych	m	2,00
6	D-01.03.02	Rozbiórka krawężników betonowych 4+4	m	8,00
7	D-01.03.02	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	1,00
8	D-01.03.02	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	1,00
9	D-01.03.02	Przestawienie zestawu znaków D+A+T	szt.	1,00
10	D-01.03.02	Przestawienie tablicy kierunkowej E	szt.	1,00
<b>x</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
11	D-04.01.01	Koryta pod krawężniki wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm (17+2)*0,5*0,1	m <sup>3</sup>	0,95
12	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV,	m <sup>2</sup>	19,00
13	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm, 19*0,1	m <sup>3</sup>	1,90
<b>x</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
14	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm, kolor szary, na podsypce technologicznej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	19,00

<b>x</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
15	D-06.01.01	Humusowanie w-wą o średniej grubości 20cm, humus z dowozu 10*0,2	m3	2,00
<b>x</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
16	D-07.01.01	Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego - sprysk emulsją asfaltową 23*0,3	m2	6,90
17	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową białą odblaskową, malowane ręcznie	m2	9,22
18	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych śr. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	2,00
19	D-07.02.11	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu B, folia II generacji	szt.	2,00
<b>x</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>		
20	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	2,00
21	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych stojących o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5+9+3	m	17,00
22	D-08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20 cm	m	7,00
23	D-08.01.10	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik 15x22, 15x30 cm (2+17)*0,0638	m3	1,21
24	D-08.01.10	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod obrzeże 6x20 cm 7*0,0155	m3	0,11

**Oczekiwany termin złożenia oferty do dnia 19.10.2015 godz. 15:00**

Oferta będzie oceniana w następujący sposób:

- 100% - cena wykonania usługi / wymagane podanie ceny brutto/