



Urząd Miejski
w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. J. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

e-mail: now.bobrz.um@post.pl
web: www.nowogrodbobrz.pl

Dni i godziny urzędowania:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00



Nr telefonów i faksów



Centrala	68 32 909 62
Centrala	68 32 909 63
Centrala	68 32 909 64
Fax	68 32 766 63
Budownictwo	68 32 766 10
Skarbnik Gminy	68 32 766 20
Zamówienia publiczne	68 32 160 83

Nowogród Bobrzański , dnia 15.06.2018 r.

GKZ.7011.42.2018.MK

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej a w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się zapytaniem ofertowym na „Budowę chodnika na ul. Winiary w Nowogrodzie Bobrzańskim”

I. Zamawiający:

Gmina Nowogród Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja chodnika przy ul. Winiary w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zakres robót obejmuje prace wyszczególnione w załączonym do niniejszego zapytania przedmiarze.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

1. STAN ISTNIEJĄCY

Ciąg pieszy objęty remontem stanowi ciąg pieszy usytuowany wzdłuż działki i budynku przedszkola w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Szkolnej 6. Chodnik ten łączy się z drogą między budynkami mieszkalnymi przy ul. Winiary 12 i 14 (Działka nr 1680/1 i 1680/4) i ciągiem pieszym na ul. Szkolnej. Chodnik wykonany jest z płyt betonowych, ograniczony z dwóch stron obrzeżami betonowymi, szerokość wynosi ok. 4,20 m, a długość całkowita wynosi ok. 80 m. Przy chodniku znajdują się dwie ławki. Stan techniczny ciągu pieszego jest zły, płyty betonowe uległy częściowemu zniszczeniu, powstały różnice wysokościowe, zagrażające bezpieczeństwu przechodniów.

2. STAN PROJEKTOWANY

Planuję się remont ciągu pieszego, w zakresie jak na załączonym planie sytuacyjnym. Istniejąca nawierzchnia podlega wymianie, zakłada się demontaż istniejących płyt chodnikowych wraz z obrzeżami, oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm (również pod istniejącymi dwoma ławkami). Kostka zostanie ułożona na warstwie podsypki gr. 4cm wykonanej z piasku frakcji do 2mm, po wcześniejszym wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 5-31,5mm, o grubości 15cm oraz osadzeniu obrzeży na podbudowie z chudego betonu. Obrzeża zostaną również wykonane wokół ławek, aby wykonać pod nimi kostkę betonową.

Odwodnienie zostanie zapewnione przez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne, odprowadzające wody opadowe na pas zieleni oraz do wpustów ulicznych.

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE

- roboty pomiarowe,
- roboty rozbiórkowe istniejących chodników z płytek betonowych,
- roboty ziemne,
- wykonanie koryta pod chodnik,
- wykonanie wykopów pod obrzeża
- osadzenie nowych obrzeży na podbudowie z chudego betonu
- wykonanie podbudowy,
- roboty nawierzchniowe,
- wypełnienie szczelin przy krawężniku
- plantowanie poboczy przy chodniku,

Załączony przedmiar określa ilości orientacyjne, przed złożeniem oferty zaleca się zapoznanie z terenem budowy w celu dokładnego pomiaru. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym.

III. Kryteria oceny ofert:

Oferta będzie oceniana w następujący sposób:

- 100% - cena wykonania usługi / wymagane podanie ceny brutto

IV. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański osobiście, za pośrednictwem poczty, faksem (068 327 66 63) lub za pośrednictwem Internetu pod adres m.karczewska@nowogrodbobrz.pl – do wyboru, **do dnia 25.06.2016 r.**

V. Załączniki:

1. Przedmiar Robót
2. Plan sytuacyjny